

Amt für Verkehr, 06.12.2012, 2809
660.31

TOP 2.1



Eing.: 03. Jan. 2013

AL

- 1. **Geschäftsführung BV-Mitte**
Mitteilung in der Sitzung am 17.1.2013
- 2. **Geschäftsführung STEA**
Mitteilung in der Sitzung am 29.1.2013

Baumaßnahme Herforder Straße
Zwischen Beckhausstraße und Nicolaifriedhof

Der UWB – Kanalneubau – und die Stadtwerke Bielefeld GmbH planen im o.g. Bauabschnitt umfangreiche notwendige Sanierungsmaßnahmen für das Jahr 2013.

Grund für die kurzfristig zu koordinierenden Baumaßnahmen sind Schäden im Regenwasserkanal (Baujahr 1912) der Schadensklassen 0-2. Bei diesem Schadensbild handelt es sich um komplexe Rissbildungen über die gesamte Länge der Haltungen, die eine zeitnahe Auswechslung des Kanals erforderlich machen.

Auf der Nordseite der Herforder Straße müssen die Stadtwerke Bielefeld GmbH eine Gasleitung und eine Wasserleitung erneuern. Weiterhin ist eine Neuverlegung einer Fernwärmeleitung zur Versorgung eines Fernwärmekunden im Bauabschnitt erforderlich. Eine Verlegung der Leitungen ist im Gehweg / Parkstreifen aufgrund der beengten Verhältnisse nicht möglich. Die Maßnahmen der Stadtwerke sollen im Zeitfenster des Kanalbaues ausgeführt werden.

Auf der Südseite muss im gleichen Bereich ebenfalls der Kanal ausgewechselt werden. Die Stadtwerke Bielefeld GmbH sind gezwungen in diesem Bereich eine Gasleitung DN 400 umzulegen, um Baufreiheit für die Auswechslung des Kanals sicherzustellen.

Für jede Seite der Herforder Straße ist eine Bauzeit von ca. 3 Monaten geplant. Baubeginn voraussichtlich April 2013.

Die Arbeiten müssen unter Vollsperrung jeweils einer Fahrtrichtung erfolgen. Die Erreichbarkeit der Anliegergrundstücke soll weitestgehend ermöglicht werden.

Die Unterrichtung der BV Mitte/ des STEA erfolgt im Vorgriff auf die Baustellenvorlage für das Jahr 2013.

Gez. Lichtenberg