



Verkehrswegeplan Stadauswärts (Bauphase 2)

**Verkehrsleiteneinrichtungen/
Absperreinrichtungen**
Ausführung und Aufstellung
aller Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß RSA und ZTV-SA 97

Baufeld
im jeweiligen Abschnitt unter
Vollsperrung
(Anlieger frei)

**Aufstellhöhe der Verkehrs-
zeichen (Unterkante)**
auf Radwegen min. 2,20 m
auf Gehwegen min. 2,00 m
auf Seitenstreifen min. 1,50 m

Mindestbreiten
Fahrstreifen 2,75 m
Gehweg 1,00 m

Legende:
● Standort
Verkehrseinrichtung
— Zielspinnne
— Verkehrswege der
Umleitungsstrecke

Wichtiger Hinweis:
Die Darstellung auf diesem Plan ergibt sich aus dem vom UWB, Stadt Bielefeld,
vorgesehenen Bauablauf und der daraus resultierenden Verkehrsführung.
Bezüglich Anzahl und Art der erforderlichen Verkehrszeichen und -einrichtungen,
die hier unmaßstäblich dargestellt sind, wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.
Für die tatsächlich erforderliche Beschilderung/Verkehrssicherung gelten die
beantragten verkehrsrechtlichen Anordnungen.

Anlage 2

Die Darstellung der Verkehrszeichen und -einrichtungen ist nicht maßstäblich.
Bei Bedarf Änderungen/ Ergänzungen skizzieren und nicht zutreffendes streichen.

<p>Auftraggeber</p> <p>Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld Stadtentwässerung</p>		<p>ICP INGENIEURBÜRO Wilhelm-Berlekampff-Str. 1 33892 Bielefeld Telefon (0521) 5214432 Telefax (0521) 5214431 E-Mail: icp@icp-online.de Internet: www.icp-bielefeld.de</p>	
<p>Darstellung</p> <p>Verkehrszeichenplan gemäß RSA und ZTV-SA97 Bauphase 2</p>			
<p>Bauvorhaben</p> <p>Kanalbaumaßnahme SWK und RWK Herforder Straße südlicher Straßenbereich</p>		<p>Plan-Nr.: 4 VON 4 Maßstab: - Bearb.: Kaiser Gez.: Spranger Aufgestellt: <i>Kaiser</i> Bielefeld, den 08.02.2013</p>	
<p>genehmigt:</p>		<p>verkehrsrechtlich geprüft u. genehmigt:</p>	
<p>Für den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld</p>		<p>Für die Straßenverkehrsbehörde</p>	