Anlage 1 zur Drucksachen Nummer / 2014-2020

Anlage eines Kreisverkehrsplatzes am Knotenpunkt Detmolder Straße / Oerlinghauser Straße



# Detmolder Straße / Oerlinghauser Straße

kleiner Kreisverkehr D=30 m




Bordstein F 20/25, weißer Vorsatzbeton mit
Betonrückenstütze aus C 20/25, d=20 cm auf
Betonfundament aus C 20/25, d=20 cm und
Bettungsmörtel, d=5 cm

Rundbordstein 15/22 cm
auf Betonfundament aus C 20/25, d=20 cm
1-reihige Rinne aus Betonpflastersteinen 16/16/14
auf Betonfundament C 20/25, d=24 cm und
Bettungsmörtel d=8 cm

Dränage DN 80
in Dränkies
Nur auf Anweisung der. örtl. Bauleitung !

Bordstein H 15/30 cm mit Betonrückenstütze aus C 20/25
auf Betonfundament aus C20/25, d=20 cm
2-reihige Rinne aus Betonpflastersteinen 16/16/14
auf Betonfundament C20/25, d=24 cm

Bordstein TB 8/25
auf Betonfundament C20/25 d=20cm
mit Betonrückenstütze C20/25 d=10 cm
Betonstein 20/10/8 als Abdeckstein versetzen
(Abdeckstein ist in der Örtlichkeit festzulegen)