Amt für Verkehr, 01.07.2019, 2854
660.22-2, Herr Kriete

An
-166-
Frau Strobel

Bezirksvertretung Jöllenbeck
Rad- und Gehwegüberfahrt / Querungsstelle Deliusstraße
-Verbesserung für den Fuß-/Radverkehr-
Zu Punkt 1 (öffentlich) u. Punkt 7 der Sitzung vom 28.03.2019
Drucksache 8079/2014-2020

In der Sitzung der Bezirksvertretung Jöllenbeck am 28.03.2019 war nach der baulichen Umsetzung der Querungsstelle gefragt worden sowie nach der Möglichkeit, den Gehweg an der Deliusstraße bis zum Rad-/Fußweg zu verlängern.

Wir bitten in der Bezirksvertretung Jöllenbeck hierzu folgende Mitteilung zu machen:

Die verkehrliche Situation ist zwischenzeitlich vor Ort geprüft worden.
Es besteht in der Deliusstraße keine direkte Fußwegeverbindung von der Siedlung zum Rad-/Fußweg. Der auf der nordöstlichen Straßenseite verlaufende Gehweg endet ca. 35 m (in Höhe des Grundstückes Haus-Nr. 18) vor dem weiter südlich gelegenen Rad-/Fußweg. Um diesen von der Siedlung aus zu erreichen, müssen Fußgänger zurzeit ungesichert die zeitweise stark befahrene Fahrbahn benutzen.

Aus verkehrsplanerischer Sicht ist die Verlängerung des Gehweges hinsichtlich der Verkehrssicherheit für die Fußgänger dringend erforderlich. Das Amt für Verkehr beabsichtigt aus v. g. Gründen, die Verlängerung des Gehweges zeitnah umzusetzen.

Die Planung der Gehweganlage wird noch in diesem Jahr erfolgen. Es ist vorgesehen, die Gehwegverlängerung analog des bestehenden Gehweges mit Hochbordanlage und mit einer Flächenbefestigung aus Betonplatten herzustellen.

Die Verlängerung des Gehweges wird zusammen mit der Rad- und Gehwegüberfahrt / Querungsstelle Deliusstraße hergestellt.

Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist bereits für nächstes Jahr angedacht.
Die Bauleistungen sollen im Frühjahr 2020 ausgeschrieben werden. Die Baudurchführung und Fertigstellung der Rad- und Gehwegüberfahrt sowie der Gehwegverlängerung erfolgt sodann voraussichtlich im Sommer 2020.

Mit freundlichen Grüßen
I. A.
Kriete