**Neubau der
Martin-Niemöller-Gesamtschule
(MNGes)
im Stadtteil
Bielefeld-Schildesche**

Verkehrsuntersuchung
Anlage 3
SWOT Analyse
zur Variantenuntersuchung

Anlage 3

SWOT Analyse der Bausteine im Rahmen der Variantenuntersuchung

	Stärken	Schwächen	Chancen	Risiken
Baustein 1 Abbinden „An der Reegt“				
1.1 Vollständige Abbindung	<ul style="list-style-type: none"> - Deutliche Reduzierung der motorisierten Verkehre „An der Reegt“ - Reduzierung der Schleichverkehre aus Richtung Beckhausstraße - Sichere Querung „An der Reegt“ auf Höhe des Grünzugs - Sicherung der Wegebeziehungen zwischen den Schulstandorten über den gesamten Abschnitt zwischen Apfelstraße und Buswendeschleife - Erhöhte Sicherheit für Radfahrer auf der Fahrbahn - Durchlässigkeit für Radfahrer bleibt gewährleistet - Sehr geringe Baukosten (ohne Umbau des abzubindenden Abschnittes) 	<ul style="list-style-type: none"> - Mehrverkehre auf der Beckhausstraße und Westerfeldstraße - LSA am Knoten Westerfeldstraße Beckhausstraße - Umwegfahrten für ÖPNV - Verlängerung der Fahrtzeiten ÖPNV - Gute Anfahrbarkeit neuer Haltestellen an der Apfelstraße nicht gegeben (vgl. 6.) - Umwegfahrten für Anlieger und Besucher der Geschäfte 	<ul style="list-style-type: none"> - „Verträglichkeit“ mit der Option Stadtbahnverlängerung ist gegeben 	<ul style="list-style-type: none"> - Schwächung des bestehenden Geschäftsbesatzes - Schwächung ÖPNV
1.2 ÖPNV, Radfahrer frei	<ul style="list-style-type: none"> - Deutliche Reduzierung der motorisierten Verkehre - Keine Schleichverkehre aus Richtung Beckhausstraße - Sichere Querung „An der Reegt“ auf Höhe des Grünzugs - Sicherung der Wegebeziehungen zwischen den Schulstandorten über den gesamten Abschnitt zwischen Apfelstraße und Buswendeschleife - Erhöhte Sicherheit für Radfahrer auf der Fahrbahn - Durchlässigkeit für Radfahrer bleibt gewährleistet - Sehr geringe Baukosten (Beschilderung) 	<ul style="list-style-type: none"> - Mehrverkehre auf der Beckhausstraße und Westerfeldstraße - LSA am Knoten Westerfeldstraße Beckhausstraße - Umwegfahrten für Anlieger und Besucher der Geschäfte - Fehlende Wendemöglichkeit führt zu Fehlfahrten über Buswendeschleife 	<ul style="list-style-type: none"> - „Verträglichkeit“ mit der Option Stadtbahnverlängerung ist gegeben 	<ul style="list-style-type: none"> - Falschfahrten durch Missachtung der straßenverkehrsrechtlichen Anordnung - Schwächung des bestehenden Geschäftsbesatzes
1.3 ÖPNV, Radfahrer frei mit versenkbaren Pollern (temporäre Lösung)	<ul style="list-style-type: none"> - Deutliche Reduzierung der motorisierten Verkehre - Keine Schleichverkehre aus Richtung Beckhausstraße - Sichere Querung „An der Reegt“ auf Höhe des Grünzugs - Sicherung der Wegebeziehungen zwischen den Schulstandorten über den gesamten Abschnitt zwischen Apfelstraße und Buswendeschleife während der Schulzeiten 	<ul style="list-style-type: none"> - Mehrverkehre auf der Beckhausstraße und Westerfeldstraße - LSA am Knoten Westerfeldstraße Beckhausstraße - Umwegfahrten für Anlieger und Besucher der Geschäfte - Fehlende Wendemöglichkeit führt zu Fehlfahrten über Buswendeschleife 	<ul style="list-style-type: none"> - „Verträglichkeit“ mit der Option Stadtbahnverlängerung ist gegeben 	<ul style="list-style-type: none"> - Schwächung des bestehenden Geschäftsbesatzes

Anlage 3

	Stärken	Schwächen	Chancen	Risiken
	<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhte Sicherheit für Radfahrer auf der Fahrbahn - Reduzierung der Einschränkungen für Anlieger und Kunden aufgrund der temporären Lösung - Geringe Baukosten (45.000 €) 			
Baustein 2 Einbahnstraße „An der Reegt“				
2.1 Einbahnstraße	<ul style="list-style-type: none"> - Reduzierung der motorisierten Verkehre - Reduzierung der Schleichverkehre aus Richtung Beckhausstraße - Sehr geringe Baukosten 	<ul style="list-style-type: none"> - Mehrverkehre auf der Beckhausstraße und Westerfeldstraße - LSA am Knoten Westerfeldstraße Beckhausstraße - Umwegfahrten für ÖPNV - Verlängerung der Fahrtzeiten ÖPNV - Umwegfahrten für Anlieger und Besucher der Geschäfte 	<ul style="list-style-type: none"> - „Verträglichkeit“ mit der Option Stadtbahnverlängerung ist gegeben 	<ul style="list-style-type: none"> - Schwächung des bestehenden Geschäftsbesatzes - Schwächung ÖPNV
2.2 Einbahnstraße mit versenkbaren Pollern (temporäre Lösung)	<ul style="list-style-type: none"> - Reduzierung der motorisierten Verkehre - Reduzierung der Schleichverkehre aus Richtung Beckhausstraße - Reduzierung der Einschränkungen für Anlieger und Kunden aufgrund der temporären Lösung - Geringe Baukosten (45.000 €) 	<ul style="list-style-type: none"> - Mehrverkehre auf der Beckhausstraße und Westerfeldstraße - LSA am Knoten Westerfeldstraße Beckhausstraße - Umwegfahrten für ÖPNV - Verlängerung der Fahrtzeiten ÖPNV - Umwegfahrten für Anlieger und Besucher der Geschäfte 	<ul style="list-style-type: none"> - „Verträglichkeit“ mit der Option Stadtbahnverlängerung ist gegeben 	<ul style="list-style-type: none"> - Schwächung ÖPNV
Baustein 3 Tempo 30 „An der Reegt“				
	<ul style="list-style-type: none"> - Geringere Geschwindigkeiten - Mehr Sicherheit für den Radfahrer - Mehr Sicherheit für alle Nutzer - Sehr geringe Kosten (Beschilderung) 	<ul style="list-style-type: none"> - Keine Bevorrechtigung für Fußgänger 	<ul style="list-style-type: none"> - „Verträglichkeit“ mit der Option Stadtbahnverlängerung ist gegeben 	
Baustein 4 Verkehrsberuhigter Bereich „An der Reegt“				
	<ul style="list-style-type: none"> - Gleichstellung aller Verkehrsteilnehmer - Sehr geringe Kosten (Beschilderung) 	<ul style="list-style-type: none"> - zu hohe Verkehrsbelastung - zu hohe Busdichte - Beeinträchtigung ÖPNV durch längere Fahrzeiten - Verkehrssicherheit aufgrund der Verkehrsbelastungen nicht gegeben 		
Baustein 5 Brücke / Tunnel				
5.1 Brücke	<ul style="list-style-type: none"> - Sichere Querung - Keine Störung ÖPNV, MIV - Hohe Kapazität - Gute Verbindung der Schulstandorte 	<ul style="list-style-type: none"> - Zusätzliche Anbindung der ÖPNV-Haltestelle (Ebene 0) zur Brücke (Ebene 1) erforderlich - Fehlende Akzeptanz durch „Umwege“ (Ebene 0 zur Ebene 1) - hoher Aufwand für Barrierefreiheit - hoher baulicher Aufwand (Länge ~230 m) - hohe Baukosten (2.900.000 €) 		

Anlage 3

	Stärken	Schwächen	Chancen	Risiken
5.2 Tunnel	<ul style="list-style-type: none"> - Sichere Querung - Keine Störung ÖPNV, MIV - Hohe Kapazität 	<ul style="list-style-type: none"> - Lösung „gegen die Topografie“ - Angsträume entstehen - Hoher Aufwand für Barrierefreiheit - hoher baulicher Aufwand - sehr hohe Baukosten 		
Baustein 6 Neuordnung der Busverkehre				
6.1 Wendeschleife mit Sägezaufstellung	<ul style="list-style-type: none"> - In der Summe 4 Haltepunkte für Busse - Flexibilität durch Wendemöglichkeit der Busse - Deutliche Reduzierung der Querungen „An der Reegt“ durch zusätzliches Haltestellenangebot - Kurze Wege zwischen Haltestelle und Schulgelände - Barrierefreie Anbindung - Schulwegsicherung 	<ul style="list-style-type: none"> - Baulicher Eingriff in Grünzug 	<ul style="list-style-type: none"> - Verbessertes ÖPNV-Angebot 	<ul style="list-style-type: none"> - „Verträglichkeit“ mit der Option Stadtbahnverlängerung?
6.2 Haltestellen in Seitenlage	<ul style="list-style-type: none"> - In der Summe 4 Haltepunkte für Busse - Deutliche Reduzierung der Querungen „An der Reegt“ durch zusätzliches Haltestellenangebot - Kurze Wege zwischen Haltestelle und Schulgelände - Barrierefreie Anbindung - Schulwegsicherung - Geringere Baukosten gegenüber 6.1 - Geringer Eingriff in Grünzug 	<ul style="list-style-type: none"> - Geringere Flexibilität wg fehlender Wendemöglichkeiten für Busse (im geringen Umfang durch Umbau des Knotenpunktes Westerfeldstraße zu einem KVP auszugleichen) 	<ul style="list-style-type: none"> - Verbessertes ÖPNV-Angebot 	<ul style="list-style-type: none"> - „Verträglichkeit“ mit der Option Stadtbahnverlängerung ?
6.3 Haltestelle Westerfeldstraße (Süd)	<ul style="list-style-type: none"> - Keine Querung von Straßen (Haltestelle Apfelstraße (West)) entfällt im Gegenzug - Kurze Wege für Nutzer 	<ul style="list-style-type: none"> - Blockumfahrt (Westerfeldstraße – Beckhausstraße – An der Reegt) verlängert Fahrtwege und führt über stauanfällige Bereiche 		<ul style="list-style-type: none"> - Risiken für Stabilität des Fahrplans
Baustein 7 Querung „An der Reegt“				
7.1 Verlegung FGÜ	<ul style="list-style-type: none"> - Sichere Querung für Fußgänger - Vorrang für Fußgänger - Hohe Kapazität für Fußgänger - Gute Verbindung ÖPNV- Haltepunkt – Schulstandort Nord - Barrierefreiheit - Geringe Baukosten (25.000 €) - Durch Verlegung des heutigen, zentralen FGÜ werden die Busverkehre aus Richtung Beckhausstraße weniger beeinträchtigt 	<ul style="list-style-type: none"> - Geringer Abstand zur LSA am Knoten „Apfelstraße“, hierdurch Störungen bis in den Knotenpunktsbereich nicht auszuschließen 		<ul style="list-style-type: none"> - „Verträglichkeit“ mit der Option Stadtbahnverlängerung ?
7.2 Bau einer Querungshilfe	<ul style="list-style-type: none"> - Sichere Querung für Fußgänger - Kein Vorrang für Fußgänger - Geringere Kapazitäten als 7.1 - Gute Verbindung ÖPNV- Haltepunkt – Schulstandort Nord - Barrierefreiheit 	<ul style="list-style-type: none"> - Zu Schulbeginn großer „Druck“ der Wartenden, Fehlverhalten nicht auszuschließen - Grunderwerb erforderlich 		<ul style="list-style-type: none"> - „Verträglichkeit“ mit der Option Stadtbahnverlängerung ?

Anlage 3

	Stärken	Schwächen	Chancen	Risiken
	<ul style="list-style-type: none"> - Geringe Beeinträchtigung des Verkehrs im Zuge „An der Reegt“ - Geringe Baukosten (50.000 €) 			
7.3 Errichtung einer F-LSA	<ul style="list-style-type: none"> - Sichere Querung für Fußgänger - Vorrang für Fußgänger - Kapazitäten steuerbar - Gute Verbindung ÖPNV- Haltepunkt – Schulstandort Nord - Barrierefreiheit - Möglichkeit der „Dunkel“-Schaltung in schwachen Verkehrszeiten - Geringe Baukosten (45.000 €) 	<ul style="list-style-type: none"> - Zu Schulbeginn großer „Druck“ der Wartenden, Fehlverhalten nicht auszuschließen (eventuell zusätzliche Anzeige der verbleibenden Wartezeit) - Geringer Abstand zur LSA am Knoten „Apfelstraße“, die Signalanlagen sind in jedem Fall zu koordinieren - 		<ul style="list-style-type: none"> - „Verträglichkeit“ mit der Option Stadtbahnverlängerung ?
7.4 Querungshilfe + F-LSA	<ul style="list-style-type: none"> - Sichere Querung für Fußgänger - Vorrang für Fußgänger - Kapazitäten steuerbar - Gute Verbindung ÖPNV- Haltepunkt – Schulstandort Nord - Barrierefreiheit - Möglichkeit der „Dunkel“-Schaltung in schwachen Verkehrszeiten - Durch Querungshilfe auch sichere Querung in verkehrsschwächeren Zeiten 	<ul style="list-style-type: none"> - Zu Schulbeginn großer „Druck“ der Wartenden, Fehlverhalten nicht auszuschließen (eventuell zusätzliche Anzeige der verbleibenden Wartezeit) - Geringer Abstand zur LSA am Knoten „Apfelstraße“, die Signalanlagen sind in jedem Fall zu koordinieren - Höhere Baukosten (85.000 €) - Grunderwerb erforderlich 		<ul style="list-style-type: none"> - „Verträglichkeit“ mit der Option Stadtbahnverlängerung?
7.5 FGÜ + Zentr. Querungshilfe	<ul style="list-style-type: none"> - Sichere Querung für Fußgänger - Vorrang für Fußgänger - Hohe Kapazität für Fußgänger - Gute Verbindung ÖPNV- Haltepunkt – Schulstandort Nord - Barrierefreiheit - Durch Verlegung des heutigen, zentralen FGÜ werden die Busverkehre aus Richtung Beckhausstraße weniger beeinträchtigt - Trotz Verlegung des FGÜ gesicherte Querung in zentraler Lage 	<ul style="list-style-type: none"> - Geringer Abstand zur LSA am Knoten „Apfelstraße“, hierdurch Störungen bis in den Knotenpunktsbereich nicht auszuschließen - Höhere Baukosten (95.000 €) 		<ul style="list-style-type: none"> - „Verträglichkeit“ mit der Option Stadtbahnverlängerung ? -
Baustein 8 Umgestaltung Knotenpunkt „Apfelstraße / An der Reegt“				
	<ul style="list-style-type: none"> - Sichere Querung für Fußgänger und Radfahrende Kinder für alle Quadranten - Ergänzung der Gehwegführung auf der Ostseite der Apfelstraße - Schulwegsicherung - Teil des Maßnahmenkatalogs „Radverkehrskonzept“ 	<ul style="list-style-type: none"> - Umbau der Straße erforderlich - Ergänzung der LSA erforderlich - Grunderwerb erforderlich - Baukosten 		
Baustein 9 Umgestaltung „Apfelstraße“				
	<ul style="list-style-type: none"> - Sichere Führung der Radfahrer - Sichere Führung der Fußgänger im Längsverkehr - Sicherung der Querung auf Höhe Kita 	<ul style="list-style-type: none"> - Umbau der Straße erforderlich - Grunderwerb erforderlich 		

Anlage 3

	Stärken	Schwächen	Chancen	Risiken
	<ul style="list-style-type: none"> - Lösungen für den ÖPNV sind gut einzubinden - Zusätzliche (Kurzzeit-) Stellplätze - Teil des Maßnahmenkatalogs „Radverkehrskonzept“ - Lückenschluss Gehweg - Schulwegsicherung 			
Baustein 10 Umgestaltung Knotenpunkt „Apfelstraße / Westerfeldstr.“				
10.1 Rückbau Dreiecksinsel	<ul style="list-style-type: none"> - Sichere Führung der Radfahrer - Sichere Führung der Fußgänger 	<ul style="list-style-type: none"> - Umbau des Knotenpunktes, Anpassung der LSA erforderlich 		
10.2 Kreisverkehr	<ul style="list-style-type: none"> - Gute Kapazitäten für die motorisierten Verkehre - Wendemöglichkeit für Busverkehre (vgl. 6.x) 	<ul style="list-style-type: none"> - Auswirkungen auf die benachbarten Knoten - Umbau des Knotenpunktes erforderlich - Hohe Baukosten 		<ul style="list-style-type: none"> - Gefährdung von Radfahrern im Bereich der Querungsstellen
Baustein 11 Umgestaltung „Westerfeldstraße“				
11.1 Längsstellplätze (Süd)	<ul style="list-style-type: none"> - Zusätzliche (Kurzzeit-) Stellplätze - Kurze Wege (z. B. für Nutzer der Stadtteilbibliothek) 	<ul style="list-style-type: none"> - Umbau der Straße erforderlich - Eingriff in den Baumbestand - Baukosten 		
11.2 Bushaltestelle (Süd) (siehe auch 6.3)	<ul style="list-style-type: none"> - Keine Querung von Straßen - Kurze Wege für Nutzer 	<ul style="list-style-type: none"> - Blockumfahrt (Westerfeldstraße – Beckhausstraße – An der Reegt) verlängert Fahrtwege und führt über stauanfällige Bereiche - Weniger Kurzzeitparkplätze im Seitenraum 		

Anlage 3

SWOT Analyse der Bausteine im Rahmen der Variantenuntersuchung

	Stärken	Schwächen	Chancen	Risiken
Baustein 1 Abbinden „An der Reegt“				
1.1 Vollständige Abbindung	<ul style="list-style-type: none"> - Deutliche Reduzierung der motorisierten Verkehre „An der Reegt“ - Reduzierung der Schleichverkehre aus Richtung Beckhausstraße - Sichere Querung „An der Reegt“ auf Höhe des Grünzugs - Sicherung der Wegebeziehungen zwischen den Schulstandorten über den gesamten Abschnitt zwischen Apfelstraße und Buswendeschleife - Erhöhte Sicherheit für Radfahrer auf der Fahrbahn - Durchlässigkeit für Radfahrer bleibt gewährleistet - Sehr geringe Baukosten (ohne Umbau des abzubindenden Abschnittes) 	<ul style="list-style-type: none"> - Mehrverkehre auf der Beckhausstraße und Westerfeldstraße - LSA am Knoten Westerfeldstraße Beckhausstraße - Umwegfahrten für ÖPNV - Verlängerung der Fahrtzeiten ÖPNV - Gute Anfahrbarkeit neuer Haltestellen an der Apfelstraße nicht gegeben (vgl. 6.) - Umwegfahrten für Anlieger und Besucher der Geschäfte 	<ul style="list-style-type: none"> - „Verträglichkeit“ mit der Option Stadtbahnverlängerung ist gegeben 	<ul style="list-style-type: none"> - Schwächung des bestehenden Geschäftsbesatzes - Schwächung ÖPNV
1.2 ÖPNV, Radfahrer frei	<ul style="list-style-type: none"> - Deutliche Reduzierung der motorisierten Verkehre - Keine Schleichverkehre aus Richtung Beckhausstraße - Sichere Querung „An der Reegt“ auf Höhe des Grünzugs - Sicherung der Wegebeziehungen zwischen den Schulstandorten über den gesamten Abschnitt zwischen Apfelstraße und Buswendeschleife - Erhöhte Sicherheit für Radfahrer auf der Fahrbahn - Durchlässigkeit für Radfahrer bleibt gewährleistet - Sehr geringe Baukosten (Beschilderung) 	<ul style="list-style-type: none"> - Mehrverkehre auf der Beckhausstraße und Westerfeldstraße - LSA am Knoten Westerfeldstraße Beckhausstraße - Umwegfahrten für Anlieger und Besucher der Geschäfte - Fehlende Wendemöglichkeit führt zu Fehlfahrten über Buswendeschleife 	<ul style="list-style-type: none"> - „Verträglichkeit“ mit der Option Stadtbahnverlängerung ist gegeben 	<ul style="list-style-type: none"> - Falschfahrten durch Missachtung der straßenverkehrsrechtlichen Anordnung - Schwächung des bestehenden Geschäftsbesatzes
1.3 ÖPNV, Radfahrer frei mit versenkbaren Pollern (temporäre Lösung)	<ul style="list-style-type: none"> - Deutliche Reduzierung der motorisierten Verkehre - Keine Schleichverkehre aus Richtung Beckhausstraße - Sichere Querung „An der Reegt“ auf Höhe des Grünzugs - Sicherung der Wegebeziehungen zwischen den Schulstandorten über den gesamten Abschnitt zwischen Apfelstraße und Buswendeschleife während der Schulzeiten 	<ul style="list-style-type: none"> - Mehrverkehre auf der Beckhausstraße und Westerfeldstraße - LSA am Knoten Westerfeldstraße Beckhausstraße - Umwegfahrten für Anlieger und Besucher der Geschäfte - Fehlende Wendemöglichkeit führt zu Fehlfahrten über Buswendeschleife 	<ul style="list-style-type: none"> - „Verträglichkeit“ mit der Option Stadtbahnverlängerung ist gegeben 	<ul style="list-style-type: none"> - Schwächung des bestehenden Geschäftsbesatzes

Anlage 3

	Stärken	Schwächen	Chancen	Risiken
	<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhte Sicherheit für Radfahrer auf der Fahrbahn - Reduzierung der Einschränkungen für Anlieger und Kunden aufgrund der temporären Lösung - Geringe Baukosten (45.000 €) 			
Baustein 2 Einbahnstraße „An der Reegt“				
2.1 Einbahnstraße	<ul style="list-style-type: none"> - Reduzierung der motorisierten Verkehre - Reduzierung der Schleichverkehre aus Richtung Beckhausstraße - Sehr geringe Baukosten 	<ul style="list-style-type: none"> - Mehrverkehre auf der Beckhausstraße und Westerfeldstraße - LSA am Knoten Westerfeldstraße Beckhausstraße - Umwegfahrten für ÖPNV - Verlängerung der Fahrtzeiten ÖPNV - Umwegfahrten für Anlieger und Besucher der Geschäfte 	<ul style="list-style-type: none"> - „Verträglichkeit“ mit der Option Stadtbahnverlängerung ist gegeben 	<ul style="list-style-type: none"> - Schwächung des bestehenden Geschäftsbesatzes - Schwächung ÖPNV
2.2 Einbahnstraße mit versenkbaren Pollern (temporäre Lösung)	<ul style="list-style-type: none"> - Reduzierung der motorisierten Verkehre - Reduzierung der Schleichverkehre aus Richtung Beckhausstraße - Reduzierung der Einschränkungen für Anlieger und Kunden aufgrund der temporären Lösung - Geringe Baukosten (45.000 €) 	<ul style="list-style-type: none"> - Mehrverkehre auf der Beckhausstraße und Westerfeldstraße - LSA am Knoten Westerfeldstraße Beckhausstraße - Umwegfahrten für ÖPNV - Verlängerung der Fahrtzeiten ÖPNV - Umwegfahrten für Anlieger und Besucher der Geschäfte 	<ul style="list-style-type: none"> - „Verträglichkeit“ mit der Option Stadtbahnverlängerung ist gegeben 	<ul style="list-style-type: none"> - Schwächung ÖPNV
Baustein 3 Tempo 30 „An der Reegt“				
	<ul style="list-style-type: none"> - Geringere Geschwindigkeiten - Mehr Sicherheit für den Radfahrer - Mehr Sicherheit für alle Nutzer - Sehr geringe Kosten (Beschilderung) 	<ul style="list-style-type: none"> - Keine Bevorrechtigung für Fußgänger 	<ul style="list-style-type: none"> - „Verträglichkeit“ mit der Option Stadtbahnverlängerung ist gegeben 	
Baustein 4 Verkehrsberuhigter Bereich „An der Reegt“				
	<ul style="list-style-type: none"> - Gleichstellung aller Verkehrsteilnehmer - Sehr geringe Kosten (Beschilderung) 	<ul style="list-style-type: none"> - zu hohe Verkehrsbelastung - zu hohe Busdichte - Beeinträchtigung ÖPNV durch längere Fahrzeiten - Verkehrssicherheit aufgrund der Verkehrsbelastungen nicht gegeben 		
Baustein 5 Brücke / Tunnel				
5.1 Brücke	<ul style="list-style-type: none"> - Sichere Querung - Keine Störung ÖPNV, MIV - Hohe Kapazität - Gute Verbindung der Schulstandorte 	<ul style="list-style-type: none"> - Zusätzliche Anbindung der ÖPNV-Haltestelle (Ebene 0) zur Brücke (Ebene 1) erforderlich - Fehlende Akzeptanz durch „Umwege“ (Ebene 0 zur Ebene 1) - hoher Aufwand für Barrierefreiheit - hoher baulicher Aufwand (Länge ~230 m) - hohe Baukosten (2.900.000 €) 		

Anlage 3

	Stärken	Schwächen	Chancen	Risiken
5.2 Tunnel	<ul style="list-style-type: none"> - Sichere Querung - Keine Störung ÖPNV, MIV - Hohe Kapazität 	<ul style="list-style-type: none"> - Lösung „gegen die Topografie“ - Angsträume entstehen - Hoher Aufwand für Barrierefreiheit - hoher baulicher Aufwand - sehr hohe Baukosten 		
Baustein 6 Neuordnung der Busverkehre				
6.1 Wendeschleife mit Sägezaufstellung	<ul style="list-style-type: none"> - In der Summe 4 Haltepunkte für Busse - Flexibilität durch Wendemöglichkeit der Busse - Deutliche Reduzierung der Querungen „An der Reegt“ durch zusätzliches Haltestellenangebot - Kurze Wege zwischen Haltestelle und Schulgelände - Barrierefreie Anbindung - Schulwegsicherung 	<ul style="list-style-type: none"> - Baulicher Eingriff in Grünzug 	<ul style="list-style-type: none"> - Verbessertes ÖPNV-Angebot 	<ul style="list-style-type: none"> - „Verträglichkeit“ mit der Option Stadtbahnverlängerung?
6.2 Haltestellen in Seitenlage	<ul style="list-style-type: none"> - In der Summe 4 Haltepunkte für Busse - Deutliche Reduzierung der Querungen „An der Reegt“ durch zusätzliches Haltestellenangebot - Kurze Wege zwischen Haltestelle und Schulgelände - Barrierefreie Anbindung - Schulwegsicherung - Geringere Baukosten gegenüber 6.1 - Geringer Eingriff in Grünzug 	<ul style="list-style-type: none"> - Geringere Flexibilität wg fehlender Wendemöglichkeiten für Busse (im geringen Umfang durch Umbau des Knotenpunktes Westerfeldstraße zu einem KVP auszugleichen) 	<ul style="list-style-type: none"> - Verbessertes ÖPNV-Angebot 	<ul style="list-style-type: none"> - „Verträglichkeit“ mit der Option Stadtbahnverlängerung ?
6.3 Haltestelle Westerfeldstraße (Süd)	<ul style="list-style-type: none"> - Keine Querung von Straßen (Haltestelle Apfelstraße (West)) entfällt im Gegenzug - Kurze Wege für Nutzer 	<ul style="list-style-type: none"> - Blockumfahrt (Westerfeldstraße – Beckhausstraße – An der Reegt) verlängert Fahrtwege und führt über stauanfällige Bereiche 		<ul style="list-style-type: none"> - Risiken für Stabilität des Fahrplans
Baustein 7 Querung „An der Reegt“				
7.1 Verlegung FGÜ	<ul style="list-style-type: none"> - Sichere Querung für Fußgänger - Vorrang für Fußgänger - Hohe Kapazität für Fußgänger - Gute Verbindung ÖPNV- Haltepunkt – Schulstandort Nord - Barrierefreiheit - Geringe Baukosten (25.000 €) - Durch Verlegung des heutigen, zentralen FGÜ werden die Busverkehre aus Richtung Beckhausstraße weniger beeinträchtigt 	<ul style="list-style-type: none"> - Geringer Abstand zur LSA am Knoten „Apfelstraße“, hierdurch Störungen bis in den Knotenpunktsbereich nicht auszuschließen 		<ul style="list-style-type: none"> - „Verträglichkeit“ mit der Option Stadtbahnverlängerung ?
7.2 Bau einer Querungshilfe	<ul style="list-style-type: none"> - Sichere Querung für Fußgänger - Kein Vorrang für Fußgänger - Geringere Kapazitäten als 7.1 - Gute Verbindung ÖPNV- Haltepunkt – Schulstandort Nord - Barrierefreiheit 	<ul style="list-style-type: none"> - Zu Schulbeginn großer „Druck“ der Wartenden, Fehlverhalten nicht auszuschließen - Grunderwerb erforderlich 		<ul style="list-style-type: none"> - „Verträglichkeit“ mit der Option Stadtbahnverlängerung ?

Anlage 3

	Stärken	Schwächen	Chancen	Risiken
	<ul style="list-style-type: none"> - Geringe Beeinträchtigung des Verkehrs im Zuge „An der Reegt“ - Geringe Baukosten (50.000 €) 			
7.3 Errichtung einer F-LSA	<ul style="list-style-type: none"> - Sichere Querung für Fußgänger - Vorrang für Fußgänger - Kapazitäten steuerbar - Gute Verbindung ÖPNV- Haltepunkt – Schulstandort Nord - Barrierefreiheit - Möglichkeit der „Dunkel“-Schaltung in schwachen Verkehrszeiten - Geringe Baukosten (45.000 €) 	<ul style="list-style-type: none"> - Zu Schulbeginn großer „Druck“ der Wartenden, Fehlverhalten nicht auszuschließen (eventuell zusätzliche Anzeige der verbleibenden Wartezeit) - Geringer Abstand zur LSA am Knoten „Apfelstraße“, die Signalanlagen sind in jedem Fall zu koordinieren - 		<ul style="list-style-type: none"> - „Verträglichkeit“ mit der Option Stadtbahnverlängerung ?
7.4 Querungshilfe + F-LSA	<ul style="list-style-type: none"> - Sichere Querung für Fußgänger - Vorrang für Fußgänger - Kapazitäten steuerbar - Gute Verbindung ÖPNV- Haltepunkt – Schulstandort Nord - Barrierefreiheit - Möglichkeit der „Dunkel“-Schaltung in schwachen Verkehrszeiten - Durch Querungshilfe auch sichere Querung in verkehrsschwächeren Zeiten 	<ul style="list-style-type: none"> - Zu Schulbeginn großer „Druck“ der Wartenden, Fehlverhalten nicht auszuschließen (eventuell zusätzliche Anzeige der verbleibenden Wartezeit) - Geringer Abstand zur LSA am Knoten „Apfelstraße“, die Signalanlagen sind in jedem Fall zu koordinieren - Höhere Baukosten (85.000 €) - Grunderwerb erforderlich 		<ul style="list-style-type: none"> - „Verträglichkeit“ mit der Option Stadtbahnverlängerung?
7.5 FGÜ + Zentr. Querungshilfe	<ul style="list-style-type: none"> - Sichere Querung für Fußgänger - Vorrang für Fußgänger - Hohe Kapazität für Fußgänger - Gute Verbindung ÖPNV- Haltepunkt – Schulstandort Nord - Barrierefreiheit - Durch Verlegung des heutigen, zentralen FGÜ werden die Busverkehre aus Richtung Beckhausstraße weniger beeinträchtigt - Trotz Verlegung des FGÜ gesicherte Querung in zentraler Lage 	<ul style="list-style-type: none"> - Geringer Abstand zur LSA am Knoten „Apfelstraße“, hierdurch Störungen bis in den Knotenpunktsbereich nicht auszuschließen - Höhere Baukosten (95.000 €) 		<ul style="list-style-type: none"> - „Verträglichkeit“ mit der Option Stadtbahnverlängerung ? -
Baustein 8 Umgestaltung Knotenpunkt „Apfelstraße / An der Reegt“				
	<ul style="list-style-type: none"> - Sichere Querung für Fußgänger und Radfahrende Kinder für alle Quadranten - Ergänzung der Gehwegführung auf der Ostseite der Apfelstraße - Schulwegsicherung - Teil des Maßnahmenkatalogs „Radverkehrskonzept“ 	<ul style="list-style-type: none"> - Umbau der Straße erforderlich - Ergänzung der LSA erforderlich - Grunderwerb erforderlich - Baukosten 		

Anlage 3

	Stärken	Schwächen	Chancen	Risiken
Baustein 9 Umgestaltung „Apfelstraße“				
	<ul style="list-style-type: none"> - Sichere Führung der Radfahrer - Sichere Führung der Fußgänger im Längsverkehr - Sicherung der Querung auf Höhe Kita - Lösungen für den ÖPNV sind gut einzubinden - Zusätzliche (Kurzzeit-) Stellplätze - Teil des Maßnahmenkatalogs „Radverkehrskonzept“ - Lückenschluss Gehweg - Schulwegsicherung 	<ul style="list-style-type: none"> - Umbau der Straße erforderlich - Grunderwerb erforderlich 		
Baustein 10 Umgestaltung Knotenpunkt „Apfelstraße / Westerfeldstr.“				
10.1 Rückbau Dreiecksinsel	<ul style="list-style-type: none"> - Sichere Führung der Radfahrer - Sichere Führung der Fußgänger 	<ul style="list-style-type: none"> - Umbau des Knotenpunktes, Anpassung der LSA erforderlich 		
10.2 Kreisverkehr	<ul style="list-style-type: none"> - Gute Kapazitäten für die motorisierten Verkehre - Wendemöglichkeit für Busverkehre (vgl. 6.x) 	<ul style="list-style-type: none"> - Auswirkungen auf die benachbarten Knoten - Umbau des Knotenpunktes erforderlich - Hohe Baukosten 		<ul style="list-style-type: none"> - Gefährdung von Radfahrern im Bereich der Querungsstellen
Baustein 11 Umgestaltung „Westerfeldstraße“				
11.1 Längsstellplätze (Süd)	<ul style="list-style-type: none"> - Zusätzliche (Kurzzeit-) Stellplätze - Kurze Wege (z. B. für Nutzer der Stadtteilbibliothek) 	<ul style="list-style-type: none"> - Umbau der Straße erforderlich - Eingriff in den Baumbestand - Baukosten 		
11.2 Bushaltestelle (Süd) (siehe auch 6.3)	<ul style="list-style-type: none"> - Keine Querung von Straßen - Kurze Wege für Nutzer 	<ul style="list-style-type: none"> - Blockumfahrt (Westerfeldstraße – Beckhausstraße – An der Reegt) verlängert Fahrtwege und führt über stauanfällige Bereiche - Weniger Kurzzeitparkplätze im Seitenraum 		