

## Prioritätenliste für Tiefbaumaßnahmen im Stadtbezirk Sennestadt 2014 ff.

### Kanalbau - bezirksbezogene Maßnahmen 2014 ff

alte Prio- rität	Vorschlag- Arbeits- kreis	
1	1	<b>Am Grund - S+R -</b> <i>erstmalige abwassertechnische Erschließung</i>
2	2	<b>Senner Hellweg zw. Lämershagener Str. u. Rheinallee bis Leineweg - S+R</b> <i>Die vorhandenen Regenwasserkanäle sind hydraulisch überlastet. Vor Straßenausbau ist Kanalerneuerung zu überprüfen.</i>
3	3	<b>Bodeweg und Uchteweg</b> <i>Rechnerische Überlastung des Regenwasserkanals, Kanalschäden im Uchteweg und Bodeweg</i>
4	4	<b>Am Stadion - südl. Bogen bis Schlesischer Weg -S+R</b> <i>Rechnerische Überlastung des Regenwasserkanals</i>

### Weitere Maßnahmen ohne Priorisierung

**Alte Paderborner Landstraße zwischen Efeweg und Sender Straße - S+R-**  
*Vor dem Umbau der Straße ist die Verlegung des Kanals zu prüfen.*

**Gewerbegebiet „Am Klosterteich“**  
Projekt der WEGE

**Irisweg zw. Schilfweg und Farnweg - S+R -**  
*Vorflut ist die Kanalisation im Farnweg, Grunderwerb ist erforderlich, 5 bebaute Grundstücke  
können erschlossen werden.*

**Lorbeerweg 30+32 -DRL-**  
*Anschluss von 2 vorh. Gebäuden an das Kanalnetz*

**Mohnweg - S+R -**  
*Vorflut ist die Kanalisation im Farnweg, Grunderwerb erforderlich, 4 bebaute Grundstücke  
können erschlossen werden.*

**Moos- und Lorbeerweg - S+R-**  
*Regenwasserentlastung vor Straßenbau*

**Senner Hellweg zw. Württemberger Allee u. Friedhof - S+R -**  
*Die vorhandenen Regenwasserkanäle sind hydraulisch überlastet. Vor Straßenausbau ist  
Kanalerneuerung zu überprüfen.*

### **Erschließungen, Sanierung schadhafter Kanäle, Bauvorbereitungskosten**

Maßnahmen, deren Umfang noch nicht feststeht oder deren Finanzierung ggf. aus der Sammelposition erfolgt:

Bleicherfeldstraße, 45 m SWK DN 400 + 475 RWK DN 300/600

Havelweg, 213 m RWK DN 450

Hirschweg zw. Kaufweg und Sprungbachstr., 364 m RWK DN 250-600 + 40 m DN 150 PVC

Hirschweg, Einmündung Biberweg, 52 m SWK + RWK DN 200 + 250

Kinzigweg, 215 m RWK DN 450

Lahnweg, 77 m RWK DN 200

Lobetalweg, 38 m SWK DN 250

Mispelweg, 123 m RWK DN 300

Naheweg, 84 m SWK DN 250

Neckarweg, 214 m RWK DN 300

Salamanderweg zw. Haus Nr. 6 u. 8; 48 m RWK DN 600

Sender Straße zw. A 33 und Moosweg, 176 m RWK DN 300

Senner Hellweg 443 - 180 m DRL -

Sennestadtring zw. Zufahrt B 68 u. Zufahrt Reichowplatz - S -

Sprungbachstraße, 60 m SWK DN 200, 90 m RWK DN 250 (zw. Bleicherfeldstr. u. Hs. 28)

Travestraße, 200 m RWK DN 250 (Bereich Adolf-Reichwein-Schule)

***Werden Schäden an Kanälen festgestellt, die saniert werden müssen, können die Sanierungsmaßnahmen, die aus der Sammelposition des Finanzplanes „Erschließungen, Sanierung schadhafter Kanäle, Bauvorbereitungskosten“ finanziert werden, ohne Priorisierung durchgeführt werden.***

### **Straßenbau - bezirksbezogene Maßnahmen 2014 ff**

alte Prio-rität	Vorschlag-Arbeits-kreis	
1	1	Bahnhof Sennestadt: Umfeldplanung
2	2	Erschließung B.- Plangebiet Nr. I / St 27 Am Grund / Planstr. 8017
-	3	Bahnübergänge Kampstraße und Bleicherfeldstraße
5	4	Verkehrsberuhigung Innstr.
4	5	Senner Hellweg zw. Lämershagener Str. u. Rheinallee (ABK)
-	6	Umbau Einmündung K 44 / Bleicherfeldstr. incl. BÜ 58 (Straßenbau und BÜSTRA)
3	7	Markengrund

## **Straßenbaumaßnahmen ohne Priorisierung**

Am Querfeld / Am Postweg

Bushaltstellen

Schlinghofstr. u. a. als Ersatz für Kreiselkonzepte

Umbau Verler Str. innerhalb der OD Eckardtsheim

## **Deckenerneuerung**

<b>alte Prio- rität</b>	<b>Vorschlag- Arbeits- kreis</b>	
1	1	- Hansestraße incl. Wendeschleife
2	2	- Alte Paderborner Landstr.
3	3	- Eckardtsheimer Str. zw. Verler Str. u. Heidegrundweg
4	4	- Sprungbachstr. von Hs. Nr. 2 bis zum Transformatorenhaus

## **Allgemein:**

- a.) Werden in einer Straße Arbeiten am Kanalnetz bzw. an den Versorgungsleitungen durchgeführt und wird hierdurch die vorhandene Straßenbefestigung zerstört, so kann die Straßenwiederherstellung (Endausbau) unabhängig von der beschlossenen Priorisierung erfolgen.
- b.) Der Ausbau einer Maßnahme kann vorgezogen werden, wenn die höher priorisierten Maßnahmen nicht durchgeführt werden können.

## **Rad- und Gehweg Maßnahmen 2014 ff**

<b>alte Prio- rität</b>	<b>Vorschlag- Arbeits- kreis</b>	
1	1	- Senner Hellweg zw. Lämershagener Str. u. Friedhof
2	2	- Fortführung der Fußwegeverbindung Grünzug Bullerbach nach Eckardtsheim
3	3	- Alte Paderborner Landstr.
4	4	- Rad- und Fußwegeverbindung an der östlichen Seite der Verler Str. innerhalb der OD Eckardtsheim
5	5	- Rad- und Fußweg zw. Fliednerweg und Spierenweg (UWB)

6

**6**

- Sender Str. (westliche Seite) zw. Ginsterweg und St.- Heinrich- Str.