

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Betriebsausschuss Umweltbetrieb	02.05.2018	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Bericht zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) 2016

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

Betriebsausschuss Umweltbetrieb, 13.04.16, TOP 5, DS-Nr. 2885/2014-2020

Sachverhalt:

Der jährliche Bericht zur Umsetzung des ABK 2016 wird hiermit zur Kenntnis gegeben.

Gesamtüberblick

In Anlage 1 sind die Maßnahmenlisten des ABK 2016 in aktualisierter Form für das Berichtsjahr 2018 beigefügt. Die zeilenweise grün hinterlegten Maßnahmen sind bereits durchgeführt (Umsetzungszustand 0), zurzeit im Bau (Umsetzungszustand 1) oder in der beschriebenen Form nicht mehr notwendig (Umsetzungszustand 3).

Die Maßnahmen aus dem ABK 2016, deren voraussichtlicher Baubeginn erst im 2. Zeitraum (2022-2027) erfolgen soll, sind in Anlage 1 nicht einzeln aufgeführt. Die veranschlagten Gesamtkosten je Stadtbezirk sind gebündelt jeweils am Ende ausgewiesen.

Änderungen Berichtsjahr 2018

Zum ABK 2016 haben sich zeitliche und inhaltliche Änderungen ergeben. Die Umsetzungszustände und Gründe für zeitliche Verschiebungen sowie die Art der Maßnahme werden in Anlage 2 entsprechend erläutert.

Zusammenfassend ergibt sich die Anzahl von Maßnahmen, bei denen sich im Berichtsjahr 2018 (dunkelgrün markiert) Umsetzungszustände geändert haben, wie folgt:

- Maßnahmen, die in 2017 durchgeführt/abgeschlossen wurden: **42**
- Maßnahmen, die zurzeit im Bau sind: **18**
- Maßnahmen, deren Realisierung früher erfolgt ist: **3**
- Maßnahmen, deren Realisierung später erfolgen soll: **50**
- Maßnahmen, die nicht mehr notwendig sind: **2**
- Maßnahmen, die neu hinzugekommen sind: **5**

Zusätzlich wurden Maßnahmen, die in den Maßnahmenlisten unter den Ordnungsnummern 0.00.001, 0.00.002, 0.00.003 und 0.00.005 zusammengefasst für alle Stadtbezirke aufgeführt sind, wie veranschlagt umgesetzt.

Der Bericht an die Bezirksregierung Detmold ist in digitaler Form mittels der WEB-Datenanwendung ABK 2.0 fristgerecht zum 31.03.2018 erfolgt.

Gewässermaßnahmen

Über die im ABK 2016 aufgeführten Maßnahmen der Abwasserbeseitigung hinausgehend wurden in 2017 folgende Gewässermaßnahmen durchgeführt:

- Erneuerung von ca. 850 m Gewässerverrohrung (Weser-Lutter) zwischen Teutoburger Straße und Siekerwall
- Erneuerung von ca. 87 m Gewässerverrohrung (Gellershagener Bach) in der Schloßhofstraße zwischen Voltmannstraße und Holbeinstraße
- Renovierung von ca. 368 m Gewässerverrohrung (Grenzbach) parallel verlaufend zu den Straßen Flehmannshof und Klopstockstraße mittels Schlauchlining
- Renovierung von ca. 245 m Gewässerverrohrung (Reiherbach) in der Straße Am Metallwerk mittels Schlauchlining

Technischer Betriebsleiter

Stefan Jücker

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.