Anlage zu TOP: Mitteilungen
Bezirksvertretung Stieghorst
am 15.11.2018

Bezirksamt Heepen, 14.11.2018, 3726
162.1 – Stadtbezirksmanagement

Detmolder Straße – Fahrbahndecke Höhe Walter-Werning-Straße
(BV Stieghorst, 04.10.2018, TOP 5.4)

Zu der Mitteilung der Verwaltung zu Leitungsarbeiten in der Detmolder Straße vom 05.09.2018 gab es die Nachfrage, warum bereits kurz nach der Fertigstellung der Fahrbahn erneut Erdarbeiten erforderlich seien und dies nicht im Vorfeld der Sanierung koordiniert worden sei. Nach der Antwort des Amtes für Verkehr bemängelte Frau Fecke in der o. a. Sitzung den Zustand der Fahrbahn an dieser Stelle nach Abschluss der Erdarbeiten.

Das Amt für Verkehr teilt dazu mit, dass die Arbeiten auf Veranlassung der Telekom ausgeführt worden seien. Es sei die Auflage erteilt worden, die Fahrbahn mit einer 50 cm Schottertragschicht 0/45 mm, 12 cm Asphalttragschicht 0/32 mm sowie 8 cm Asphalttragdeckschicht 0/16 mm bis Oberkante Fahrbahndecke durch deren Vertragsfirma schließen zu lassen. Im Nachgang werde die Firma Asphalt Kleemann ca. 3,5 cm der Asphalttragdeckschicht fräsen und als verschleißfeste Deckschicht mit umlaufendem Fugenband Gussasphalt einlegen. Diese Arbeiten erfolgen noch.